

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana pokrycia dachu (jedna strona) na świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerników.					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I UTYLIZACYJNE			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	187	m ²	187.000	
				RAZEM	187.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
4	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - demontaż barier śniegowych	m		
d.1	202 0539-04	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
5	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - demontaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
d.1	202 0539-02	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
6	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - demontaż gąsiorów	m		
d.1	202 0539-01	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
7	KNR 2-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm demontaż	szt.		
d.1	0513-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - demontaż schodów dachowych	m		
d.1	202 0539-04	26	m	26.000	
	analogia			RAZEM	26.000
9	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - demontaż ław kominiarskich	m		
d.1	202 0539-04	2	m	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
2		RUSZTOWANIA			
10	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.2	1610-01	350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
3		POKRYCIE DACHU			
11	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji metalowej	m ²		
d.3	0604-02	204	m ²	204.000	
				RAZEM	204.000
12	KNR 0-15	Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 16 cm	m ²		
d.3	0522-01	187	m ²	187.000	
				RAZEM	187.000
13	KNR 0-15II	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm	mb		
d.3	0521-03	23	mb	23.000	
				RAZEM	23.000
14	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej -opierzenie kominów.	m ²		
d.3	02 0517-02	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.3	02 0519-04	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
16	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	szt		
d.3	202 0539-04	60	szt	60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB d.3 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 17	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
18	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 17	m ² m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
19	kalkulacja d.3 własna	Montaż schodów dachowych wraz z podbudową 26	szt szt	26.000	
				RAZEM	26.000
20	kalkulacja d.3 własna	Montaż ław kominowych z podbudową 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-02 d.3 0513-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21)			